

**PROGETTO ESECUTIVO e DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

n. ord.	Descrizione	U.m.	Q	Prezzo unitario	Importo	sicurezza e manod	Totale
A	LAVORI E FORNITURE						
	IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA						
	Impianto di videosorveglianza comprensivo di:						
	CAMPANILE -COMUNE						
1	n.1 base station 5 Ghz 2 radio atrh0520.h campanile, n.2 antenne settoriali 120 gradi attacco nwa16120050, n.2 cavi radiofrequenza 2mt attacco N, n.1 armadietto attrezzato per videosorveglianza con ups 1000 va e switch p.o.e., n.1 copia di antenne PUNTO-PUNTO 5GHZ (CAMPANILE-COMUNE), n.1 videoregistratore digitale full.hd 16 canali hk, n.4 hard disk alte performance WDRED, n.1 monitor di gestione full hd 22", cavi + materiali di consumo, installazione, configurazione,messa in funzione.						
	PIAZZA ALDO BERINI						
2	n.2 telecamere full hd 3 mega pixel con IR integrati HK, n.2 staffe da palo, scatole di connessione per telecamere HK,n.1 palo,staffe per video sorveglianza (zona pensilina pulman),n.1 antenna punto -punto con 5 Ghz ATRH0512,N.1 armadio attrezzato per videosorveglianza comprensivo di ups e switch p.o.e., cavi e materiale di consumo, installazione,programmazione,messa in funzione.						
	CASA BUZZI-CIMA FORCORA						
3	n.1 telecamera full hd 3 mega pixel con IR integrati Hk, n.1 scatola da esterno per cablaggio Tvcc HK , n.1 armadio attrezzato per videosorveglianza comprensivo di ups e switch p.o.e, cavi e materiale di consumo, installazione,programmazione,messa in funzione.						

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

settore: "GESTIONE TECNICO TERRITORIALE"

n. ord.	Descrizione	U.m.	Q	Prezzo unitario	Importo	sicurezza e manod	Totale
4	CAMPO SPORTIVO n.2 telecamere full hd 3 mega pixel con IR integrati HK,n.2 staffe da palo,eventuale palo,scatole stage di cablaggio per telecamere HK,n.1 antenna punto-punto 5 Ghz ATRH0511, n.1 armadio attrezzato per videosorveglianza comprensivo di ups e switch p.o.e., cavi e materiale di consumo, installazione,programmazione, messa in funzione.						
	RONCATE						
5	n.2 telecamere full hd 3 mega pixel con IR integrati HK,n. 2 staffe da palo,scatole stage di cablaggio per telecamere HK, n.1 antenna punto-punto 5 Ghz ATRH0511 (abitazione Locatelli Giulia),n.1 copia antenne punto-punto 5ghz (palo illuminazione incrocio ingresso Roncate),n.palo e staffe attrezzato per videosorveglianza,n.1 armadio attrezzato per videosorveglianza						
6	LETTURA TARGHE						
7	n.1 sistema di ripresa targhe per software integrato,cavi,materiale di consumo,installazione e messa in funzione						
	GESTIONE IN COMUNE						
	PC dedicato per lettura targhe HP comprensivo di monitor,tastiera e mouse, 3 anni di garanzia						

COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE
settore: "GESTIONE TECNICO TERRITORIALE"

n. ord.	Descrizione	U.m.	Q	Prezzo unitario	Importo	Sicurezza e manod	Totale
	PIANO SICUREZZA						
	la ditta dovrà fornire adeguato Piano Sostitutivo della Sicurezza						
	Totale delle opere esclusa iva						€ 23.400,00

Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico
F.to geom. Mauro Bignami

COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE
settore: "GESTIONE TECNICO TERRITORIALE"

n. ord.	Descrizione	U.m.	Q	Prezzo unitario	Importo	sicurezza e manod	Totale